

PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w Daszynie” informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienia dotyczące włączenia przyłączy dn160 do studni S18, S19, S20, S21, S22, które włączone są w studniach poniżej kolektora głównego dn200.

Odpowiedź

Ad 1. Stosowna zmiana dostępna jest na stronie www.pgkdaszyna.pl.

Pytanie nr 2.

Proszę o potwierdzenie wykonania przepadów w studniach dn1000 powyżej różnicy 60cm (kineta-rura dn160 przyłącza).

Odpowiedź

Ad 2. Dla studni do średnicy 425mm włącznie wykonanie włączeń bez przepadów. Średnice studni powyżej 425mm - przepady od różnicy wysokości $h=60\text{cm}$ przepady należy wykonać. Dopuszcza się przepady wewnętrzne.

Daszyna, 26.08.2021r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Daszyna Sp. z o.o.
Daszyna 34a p. 6, 99-107 Daszyna
NIP 5070091080
REGON 101529343

Prezes Zarządu

inż. Przemysław Wojciechowski